

mil catorce.

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos que celebra el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el Estado Libre y Soberano de Sonora, y cuyo objeto consiste en transferir recursos presupuestarios federales a la ENTIDAD FEDERATIVA para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de construcción de un Puerto de Origen o Home Port en Puerto Peñasco, Sonora, suscrito el día del mes de

C.P. MARÍA GUADALUPE RUIZ DURAZO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

COTELADO

C.P. EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU

EL COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

LIC. CARLOS MANUEL YLLALOBOS ORGANISTA

EL SECRETARIO DE HACIENDA

LIC. ROBERTO ROMERO LÓPEZ

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

EL COORDINADOR GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

LIC. GUILLERMO RUIZ DE TERESA

EL DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS

LIC. ALEJANDRO HERNÁNDEZ CERVANTES



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Presupuesto Home Port Puerto Peñasco

INFORMACIÓN PARA:
 ANEXO DE CONVENIO DE COORDINACIÓN EN
 MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2014
 (GOB FEC /SCT - GOB EDO / COFETUR)



1	TRABAJOS PRELIMINARES			Importe
1.1	TRAZO Y NIVELACION, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS	M2	7,196.00	\$ 540,000.00
1.2	SUMINISTRO DE TUBO DE ACERO A-36 DE 16"x½" CEDULA 40 CON COSTURA LONGITUDINAL, PARA PILOTES DE PASARELAS	ML	1,366.60	\$ 10,300,000.00
2	SUBESTRUCTURA PILAS DE Ø140 CMS			
2.1	PERFORACION PREVIA PARA PILAS DE Ø140cm DE DIAMETRO EN SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA	ML	2,086.60	\$ 18,333,000.00
2.2	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm² #10 (Ø1 1/4"),	TON	964.60	\$ 31,670,000.00
2.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm² #4 (Ø 1/2")	TON	115.70	\$ 3,315,000.00
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION CONCRETO PREMEZCLADO F'c=300 kg/cm² EN PILAS CON T.M.A. DE ¾", CON CEMENTO CPP-	M3	8,542.70	\$ 41,224,000.00
3	SUBESTRUCTURA PILOTES DE TUBO DE Ø16"x½" (PASARELAS ENTRE DUQUES Y DADOS DE DEFENSAS)			
3.1	MANEJO, IZAJE E HINCADO DE PILOTES DE TUBO DE ACERO DE Ø16"x½"	ML	1,368.00	\$ 1,030,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Previo a las obras de construcción del Home Port de Puerto Peñasco, LA ENTIDAD FEDERATIVA, deberá contar con los permisos y/o autorizaciones correspondientes de acuerdo a la normatividad aplicable.

TOTAL				\$ 300,000,000.00
5.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NÚCLEO DE PIEDRA	TON	735,640	\$ 103,032,893.60
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA SECUNDARIA	TON	130,000	\$ 23,411,700.00
5.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA CORAZA	TON	127,651	\$ 23,555,406.40
CONSTRUCCIÓN DE ROMPEOLAS				
5				
4.5	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM ² EN SUPERESTRUCTURA DE PLATAFORMAS TIPO,	M3	4,325.00	\$ 19,565,000.00
4.4	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM ² EN SUPERESTRUCTURA DE PLATAFORMAS TIPO, DE ACCESO Y DUCES.)	M2	12,328.00	\$ 6,507,000.00
4.3	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM ² # 4 (Ø 1/2")	TON	126.00	\$ 3,616,000.00
4.2	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM ² # 8 (Ø 1")	TON	176.00	\$ 5,060,000.00
4.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM ² # 8 (Ø 1")	TON	236.00	\$ 7,840,000.00
4	SUPERESTRUCTURA (PLATAFORMAS TIPO, DE ACCESO Y DUCES)			
3.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PROTECCION ANTICORROSIVA EN PILOTES DE TUBO DE PASARELAS ENTRE DUCES Y	M2	551.90	\$ 1,000,000.00



COTIZADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R

M

[Handwritten signature]

COTEJADO

Actividad	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1) Suministro y colocación de piedra	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75
2) Construcción de Muelle de atraque			25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Erogación programada de cada mes	18.75	18.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75
Erogación total:		37.5	81.25	125.0	168.75	212.5	256.25	300.00

Programa de Obra y Financiero. Home Port Puerto Peñasco
 Año 2014; Cifras en millones de pesos.

Anexo 2

